

POS. 111 MAUERWERKSWAND

Für nicht nachgewiesene Mauerwerksteile gilt DIN 1053 Teil 1, Ziffer 8.1

Die Steinfestigkeitsklassen und die Mörtelgruppen sind den Positions- bzw. Ausführungsplänen zu entnehmen.

Kellerwand- dicke (cm)	Höhe des Geländes über dem Kellerfußboden bei senkrechter ständiger Wandlast von	
	>= 50 kN/m	< 50 kN/m
36.5	2.50 m	2.00 m
30.0	1.75 m	1.40 m
24.0	1.35 m	1.00 m

Bei höherer Erdanschüttung sind Stahlbetonwände in B 25 mit konstruktiver Bewehrung (mind. Q 221) anzuordnen.